

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**  
**„KD DEŠTNICE – REKONSTUKCE STŘECHY“**

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

<b>KRYTINA</b>				
<b>CREATON RAPIDO MĚDĚNÁ ENGOBA 1/1</b>				
	MJ	Kč/MJ	Množství	Celkem Kč
ZÁKLADNÍ TAŠKA 1/1	ks		8405	
TAŠKA POLOVIČNÍ 1/2	ks		300	
TAŠKA KRAJOVÁ L/P	ks		60	
HŘEBENÁČ S PŘÍCHYTKOU	ks		280	
KONCOVÝ HŘEBENÁČ	ks		7	
ROZDĚLOVACÍ HŘEBENÁČ	ks		4	
ODVĚTRÁVACÍ TAŠKA	ks		90	
UZÁVĚR HŘEBENÁČE	ks		1,0	
FOLIE KONTAKTFOL 150	m2		1200	
NÁROŽNÍ PÁS HŘEBENE 5m	bal.		23,0	
STŘEŠNÍ LAŤ 6x4 impereg	bm		3200	
STOUPACÍ PLOŠINA KOMPLET	celek		1	
ODVĚTRÁVACÍ TAŠKA KOMPLET	bal.		1	
ANTÉNNÍ TAŠKA KOMPLET	bal.		1	
VĚTRACÍ PÁS PVC 5m	m		120	
VĚTRACÍ MŘÍŽKA PVC	m		120	
VAKAFLEX	bal.		1	
SPOJOVACÍ MATERIÁL	celek		1	
TĚSNÍCÍ KLÍN ÚŽLABÍ	m		84	
STŘEŠNÍ VÝLEZ	ks		4	
DRŽÁK HŘEBENOVÉ LATĚ	ks		180	
DOPRAVA A SKLÁDÁNÍ HR	celek		1	
AMORTIZACE A OPOTŘEBENÍ PALET	pal		60	
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>				

<b>TESAŘSKÉ PRVKY</b>				
	MJ	Kč/MJ	Množství	Celkem Kč
STAVEBNÍ ŘEZIVO NA OPRAVU KROVU	m3		4	
SPOJOVACÍ MATERIÁL KROVU	celek		1	
STAVEBNÍ ŘEZIVO PŮDNÍCH LÁVEK	m3		3	
PRKNO STAVEBNÍ STEJNÁ ŠÍŘE	m3		5	
SPOJOVACÍ MATERIÁL LÁVEK	celek		1	
IMPREGNACE ŘEZIVA	m3		13	
LIGNOFIX IMPREGNACE ŘEZIVA	bal.		7	
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>				

DATUM:

RAZÍTKO A PODPIS:

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**  
**„KD DEŠTNICE – REKONSTUKCE STŘECHY“**

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

<b>KLEMPÍŘSKÉ PRVKY</b>				
	MJ	Kč/MJ	Množství	Celkem Kč
ŽLAB PZ LAK RAL 330	bm		101	
HÁK PZ RAL 330	ks		102	
ROH ŽLABU PZ 330	ks		6	
ČELO ŽLABU PZ 330	ks		12	
KOTLÍK PZ 330/120	ks		10	
KOLENO PZ 72/120	ks		30	
SVOD 120 PZ	bm		60	
OKAPNICE POD FOLII	bm		121,0	
ÚŽLABÍ RAL RŠ 62,5	bm		42	
TABULE OMAK RAL PZ	tab		22,0	
FALCOVANÁ KRYTINA vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ	m2		25	
FOLIE POD FALCOVANOU KRYTINU				
JUTADREN 150	m2		30	
SPOJOVACÍ MATERIÁL	celek		1	
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>				

<b>PRÁCE, PRONÁJMY</b>				
	MJ	Kč/MJ	Množství	Celkem Kč
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY A LATÍ	m2		824	
DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	bm		185	
DEMONTÁŽ KOMÍNŮ DO SUTI	t		1,8	
OČIŠTĚNÍ A OŠETŘENÍ KROVU	m2		773	
MONTÁŽ OKAPNICE POD FOLII	bm		121	
MONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	bm		280	
MONTÁŽ DIFIZNÍ FOLIE	m2		824	
MONTÁŽ LAŤOVÁNÍ	bm		3200,0	
MONTÁŽ KRYTINY VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	m2		824	
PŘESUN HMOT SVISLE 2. NP	t		180,0	
MONTÁŽ FOLIE POD FALCOVANOU KRYTINU	m2		25	
MONTÁŽ FALCOVANÉ KRYTINY DLE PD	m2		25	
DOPLNĚNÍ A REKONSTRUKCE TESAŘ. KONSTRUKCÍ	bm		100	
ANTÉNNÍ TAŠKA KOMPLET	bal.		1	
VYKLIZENÍ PŮDY A PŘESUN HMOT	celek		1	
LIKVIDACE OSTATNÍCH ODPADŮ	celek		1	
MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PRONÁJEM LEŠENÍ	den		90	
PRONÁJEM STAVEBNÍHO VÝTAHU	den		30	
MONTÁŽ PŮDNÍCH LÁVEK	m2		100	
LIKVIDACE A ODVOZ SUTI	t		90	
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>				

DATUM:

RAZÍTKO A PODPIS:

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**  
**„KD DEŠTNICE – REKONSTUKCE STŘECHY“**

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

<b>CENA CELKEM</b>	
<b>KRYTINY VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	
<b>TESAŘSKÉ PRVKY</b>	
<b>KLEMPÍŘSKÉ PRVKY</b>	
<b>PRÁCE, PRONÁJMY</b>	
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	
<b>DPH</b>	
<b>CENA CELKEM S DPH</b>	

DATUM:

RAZÍTKO A PODPIS: